

Afgørelser – Reg. nr.: 07729.00

Fredningen vedrører: Doverkil, Ydby Skjold,
Boddum Bakker

Domme

Taksationskommissionen 31-10-1991

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet 12-06-1991

Fredningsnævnet 13-12-1989

Kendelser

Deklarationer

TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

TAKSATIONSKOMMISSIONEN
VEDRØRENDE NATURFREDNINGADRESSE:
SLOTSMARKEN 13. 2970 HØRSHOLM
TLF. 45 76 53 76

Sag nr. 267. Fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy kommune, Viborg amt.

Kendelse:

(Meddelt den 31. oktober 1991)

Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om erstatning i anledning af fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy kommune, Viborg amt er påklaget til Taksationskommissionen vedrørende Naturfredning af sagens lb.nr. 18 b Lars Østergaard Tjener, lb.nr. 31 Else Dige og lb.nr. 38 Niels Skinhøj Hansen.

Taksationskommissionen har den 10. september 1991 besigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejerne, af hvilke lb.nr. 31 og 38 var bistået af konsulent Erland Kramer, Det thylandske landøkonomiske Selskab.

Viborg amtskommune, Naturforvaltningskontoret var repræsenteret ved forstfuldmægtig Jesper Stenild.

Ad lb.nr. 18 b

Ejeren har i en skrivelse af 30. juni 1991 overfor Taksationskommissionen forlangt en erstatning på 2.500 kr. pr. ha eller 50.750 kr. for sin ejendom på 20,3 ha. Ejeren

LUS
JH

har til støtte for en forøgelse af erstatningsbeløbet bl.a. henvist til, at fredningen på hans lodder, matr.nr. 7 p og 28 a forudsætter, at større arealer med nåleskov end 0,15 ha skal henligge som lyng, hvilket betyder, at han skal rydde skov uden at få erstatning herfor. Det bestrides, at de pågældende nåleskovsarealer skulle være selvsåede, og ejeren har i denne forbindelse henvist til, at signaturen for nåleskov på det kort, der angiver arealanvendelsen pr. august 1986, udviser et større skovareal end det, der findes på Overfredningsnævnets fredningskort.

Ad lb.nr. 31

Vedrørende denne ejendom har konsulent Erland Kramer i en skrivelse af 22. august 1991 til Taksationskommissionen påstået erstatningen på 53.800 kr. forhøjet. Det erkendes, at erstatningen er udmålt efter samme takster, som er anvendt ved de øvrige ejendomme, men det gøres gældende, at ejendommen i flere henseender er atypisk, bl.a. derved, at den har været selvforsynende med for eksempel brænde, hvilket fredningen nu forhindrer. Under den mundtlige forhandling er det fremhævet, at besparelsen alene herved svarer til afkast af et betydeligt formuebeløb. Der kræves desuden erstatning på mindst 12.000 kr. pr. ha for et areal på 0,75 ha med beplantning, der skal fjernes og overgå til græs, idet dette areal er velegnet til juletræsdyrkning, hvilket var planlagt på fredningstidspunktet. Der henvises yderligere til, at ejendommen efter fredningen næppe vil kunne sælges som selvstændigt landbrug. Konsulent Kramer har under henvisning til disse specielle forhold krævet erstatningen forhøjet til ca. 200.000 kr.

Ad lb.nr. 38

I skrivelse af 24. juli 1991 har konsulent Erland Kramer krævet erstatningen på 13.000 kr. forhøjet med 13.800 kr., idet de 2,3 ha græs med gødskningsforbud påstås erstattet med 8.000 pr. ha i stedet for 2.000 kr. pr. ha, da det pågældende areal tidligere har været med i sædskiftet (korn og roer).

Taksationskommissionens bemærkninger:

Vedr. lb.nr. 18 b

Ejendommen er i sin helhed omfattet af tidligere fredning. På grundlag af besigtigelsen kan det lægges til grund, at det areal, der fremtræder som nåleskov, og som ifølge fredningsbestemmelserne skal henligge som lyng, ikke har en større udstrækning end de 0,15 ha, som Overfredningsnævnet har lagt til grund ved sin erstatningsudmåling. Da erstatningen på 1.500 kr. for rydningen af dette areal af de af Overfredningsnævnet nævnte grunde findes passende, stadfæstes Overfredningsnævnets erstatningsafgørelse.

Vedr. lb.nr. 31

Ved fastsættelse af fredningserstatning tages ikke hensyn til ejerens mulige individuelle indtægtstab, men alene til nedgangen i ejendommens handelsværdi som følge af fredningen. Da de af Overfredningsnævnet anvendte takster kan tiltrædes, og da det ikke efter besigtigelsen eller på grundlag af de synspunkter, der er fremsat af konsulenten, findes godtgjort, at handelsværdien på grund af fredningen er nedsat udover den udmålte erstatning på 53.800 kr., stadfæstes Overfredningsnævnets erstatningsafgørelse.

Vedr. lb.nr. 38

Arealet på 2,3 ha græsningsjord, der ikke må opdyrkes, omlægges eller gødskes, har tidligere været regelmæssigt omlagt. Under hensyn hertil findes fredningserstatningen for denne del af ejendommen skønsmæssigt at burde forhøjes til 5.000 kr. pr. ha. Erstatningen fastsættes herefter således:

- 2,3 ha græsningsjord, tidligere omlagt
a 5.000 kr. 11.500 kr.
- 0,22 ha agerjord, der skal overgå til
græsningsjord a 12.000 kr. 2.640 kr.
- 0,33 ha græsningsjord med gødsknings-
forbud a 2.000 kr. 660 kr.

- 4 ha, grundtakst 1.000 kr.	4.000 kr.
- fjernelse af hvidgranshegn	1.200 kr.
ialt	20.000 kr.

Herefter bestemmes:

Der fastsættes følgende erstatningsbeløb til nedennævnte ejere:

Lb.nr. 18 b	Lars Østergaard Tjener	1.500 kr.
Lb.nr. 31	Else Dige	53.800 kr.
Lb.nr. 38	Niels Skinhøj Hansen	20.000 kr.

Beløbene forrentes som bestemt ved Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991.

I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Taksationskommissionen tillægges der ejerne under lb.nr. 31 og 38 ialt 1.500 kr. Dette beløb kan udbetales direkte til Det thylandske landøkonomiske Selskab.

Ole Nicolaisen

Karl Nielsen

Ernst Greve

OVERFREDNINGSNÆVNET>

Overfredningsnævnets afgørelse
af 12. juni 1991
om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold
i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved kendelse af 13. december 1989 fastsat fredningsbestemmelser i henhold til naturfredningslovens kapitel III for et 166 ha stort område mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy Kommune. Fredningsområdet omfatter arealer under 47 ejendomme (løbenumre) i privat eje. Fredningssagen er rejst i 1986 af Viborg Amtsråd og Danmarks Naturfredningsforening i fællesskab.

Fredningsnævnets kendelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25. Kendelsen er tillige for så vidt angår fredningsområdets afgrænsning og fredningens indhold påklaget til Overfredningsnævnet af 27 ejere samt af Viborg Amt og Danmarks Naturfredningsforening.

Fredningsområdet og fredningens formål.

Den nordlige del af fredningsområdet udgøres af kærområdet Brokær og skråningerne på begge sider af Boddum bæk og søterritoriet Doverkil. Fredningen har for disse arealer til formål at sikre området fastholdt som eller

gendannet til et åbent ådalslandskab samt af hensyn til plante- og dyrelivet at friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og giftstoffer. Denne del af fredningsområdet er i regionplan 1989-2000 for Viborg Amt udlagt som "primært naturområde". For sådanne områder opstiller regionplanen de retningslinier, at de landskabelige og kulturhistoriske kvaliteter skal fastholdes, at der skal udfoldes meget store bestræbelser for at bevare og pleje de naturmæssige og rekreative værdier, og at eksisterende skovdrift og andet jordbrug kan videreføres under hensyn til de ovennævnte værdier.

Den sydlige del af fredningsområdet omfatter Ydby Skjold med Danmarks største koncentration af bronzealderhøje samt Boddum bakker. For disse arealer tilgodeser fredningsbestemmelserne de geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser i området. Denne del af fredningsområdet er i regionplanen udlagt som "primært naturområde med visse jordbrugsmæssige interesser". For sådanne områder opstiller regionplanen de retningslinier, at arealerne skal henligge som naturområder med fortsat landbrugs- og skovdrift, at de naturhistoriske værdier i videst mulig udstrækning skal bevares og plejes, og at de landskabelige værdier skal fastholdes og de kulturhistoriske særpræg bevares.

I overensstemmelse med regionplanen er der ved fredningen givet Viborg Amt ret til i hele fredningsområdet at udføre landskabspleje med det formål inden for en kortere årrække at hidføre en nærmere angivet ønsket tilstand af arealerne.

Hele fredningsområdet ligger i landzone. Godt tre fjerdedele af området er omfattet af fredningsbestemmelser fastsat henholdsvis i 1916 for Ydby Skjold, i 1948 for Boddum bakker, i 1949 for Brokær og i 1972 for et mindre areal ved Doverkil. Henved to tredjedele af området er omfattet af forbudsbestemmelserne i naturfredningslovens §§ 43, 43 a og 43 b (henholdsvis moser m.v., heder og strandenge). Betydelige dele af området er omfattet af forbudsbestemmelserne i naturfredningslovens §§ 46 og 53 (beskyttelseslinierne henholdsvis langs kysten og omkring fortidsminder).

Klager og udtalelser.

De ankende ejere har navnlig ønsket, at det af fredningsnævnet fastsatte forbud mod gødskning og sprøjtning på arealerne nord for Kløvenhøjvej ophæves, idet forbudet for i hvert fald en del af disse arealer anses for unødvendigt af hensyn til fredningens formål og samtidig urimeligt over for ejerne. De ankende ejere har endvidere fremsat indvendinger især mod indholdet af fredningsbestemmelserne om landskabspleje og om offentlighedens adgang syd for Kløvenhøjvej.

Enkelte ejere har ønsket, at deres areal udtages af fredningen, eller at fredningsbestemmelserne - især om de eksisterende bevoksninger - lempes.

Viborg Amt har anbefalet fredningen gennemført i det væsentlige som bestemt af fredningsnævnet. Amtet har dog ønsket, at fredningsområdet udvides med den skovbevoksede ejendom matr.nr. 10 e, Ydby By, Ydby, og med forbud mod gentilplantning, når den nuværende bevoksning på ejendommen er afdrevet. Amtet har herved navnlig henvist til den landskabelige sammenhæng i området set fra Kløvenhøj.

Danmarks Naturfredningsforening har udtalt sig som amtet, men tillige ønsket fredningsområdet udvidet med en del af matr.nr. 12 a sstd. og med samme fredningsbestemmelser som for matr.nr. 10 e.

Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen har udtalt sig som Danmarks Naturfredningsforening, dog at fredningsbestemmelserne for det yderligere areal under matr.nr. 12 a bør begrænses til at foreskrive rydning ved hullevej over arealet.

Naturfredningsrådet har ligeledes udtalt sig til støtte for Danmarks Naturfredningsforenings ønsker og endvidere særligt fremhævet behovet for naturpleje.

Ejeren af ejendommen matr.nr. 10 e Ydby By, Ydby, har modsat sig, at ejendommen inddrages under fredningen, men hvis dette sker, bør fredningsbe-

stemmelserne tillade skoven opretholdt som en blandingsskov med gran samt eg eller bøg og med et bredt egetræsbælte om hele skoven, således som ejerens langsigtede planer går ud på.

Den daværende ejer af matr.nr. 12 a Ydby By, Ydby, har modsat sig, at fredningsområdet udvides til at omfatte en større del af ejendommen.

På Overfredningsnævnets anmodning har amtet udtaget vandprøver i Boddum bæk og i samarbejde med Naturfredningsrådet foretaget en nøje vurdering af vegetationen. Amtet og Naturfredningsrådet har herefter samstemmende konkluderet, at fortsat græsning er vigtig for at bevare den værdifulde vegetation på strandenge, moser og overdrev i fredningsområdet, at det er af betydning, at der er græsningsarealer med høj græsproduktion i tilknytning til arealerne med den værdifulde vegetation, at disse græsningsarealer, som kan være de allerede omlagte arealer, kan tillades gødsket, og at de gødskede græsningsarealer bør afmærkes klart over for de tilgrænsende arealer, som bør undergives naturovervågning for at sikre, at gødskningen ikke forringer deres vegetation.

Overfredningsnævnets beslutninger.

I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt møde, har deltaget samtlige Overfredningsnævnets 11 medlemmer.

Overfredningsnævnet udtaler enstemmigt:

Det tiltrædes, at såvel den geografiske afgrænsning af de ældre fredninger som de tidligere fastsatte fredningsbestemmelser ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at områdets værdier kan genskabes og bevares.

Den afgrænsning af fredningsområdet, som fredningsnævnet har bestemt i afgørelsen af 13. december 1989, tiltrædes med følgende to ændringer:

Fredningsområdet udvides med yderligere 1,7 ha af matr.nr. 12 a Ydby By, Ydby, som af landskabelige grunde bør være utilplantet på længere sigt. Derimod begrænses fredningsområdet med de 1,9 ha af matr.nr. 40 b Boddum By, Boddum, som er tilplantet, eftersom der ikke bør opretholdes et gødskningsforbud for dette areal, og da en fredning af arealet herefter ikke har tilstrækkelig begrundelse.

Endvidere bør det fremgå udtrykkeligt, at fredningsbestemmelserne også gælder for eventuelt opstående tilvækstarealer.

Om matr.nr. 10 e Ydby By, Ydby, bemærkes: Skovvejen over ejendommen er en gammel byvej (almen vej), og offentligheden har ret til at færdes ad denne vej, jf. også naturfredningslovens § 55. Egekrattet på naboejendommen mod vest, som ifølge fredningsbestemmelserne skal opretholdes, hæmmer udsigten fra Ydby Skjold over vandet i en sådan grad, at der ikke af hensyn til denne udsigt bør kræves rydning af skoven på den lavere liggende ejendom matr.nr. 10 e. Ejeren har under fredningssagens forløb frilagt de to oldtidshøje på ejendommen, og landskabelige hensyn i øvrigt kan ikke begrunde, at skoven mod ejerens protest og med tilkendelse af en ikke ubetydelig erstatning kræves fjernet eller pålagt hel eller delvis løvtræsbinding. Overfredningsnævnet kan således tiltræde fredningsnævnets beslutning, hvorefter matr.nr. 10 e ikke inddrages under fredningen.

Om fredningens indhold bemærkes:

Overfredningsnævnet finder, at fredningsformålet nødvendiggør et generelt forbud mod gødskning og anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på de fredede arealer nord for Kløvenhøjvej, men at enkelte af disse arealer i hvert fald indtil videre kan tillades gødsket, således som det er indstillet af Viborg Amt og Naturfredningsrådet. De arealer, hvorpå gødskning er tilladt, er vist med særlig signatur på fredningskortet. Ved beslutningen om at tillade visse arealer gødsket har Overfredningsnævnet forudsat, at amtet som led i naturplejen foretager afmærkning af disse arealer i fornøden udstrækning.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at der ikke ved fredningen indføres et forbud mod gødskning på arealerne syd for Kløvenhøjvej. Retten til at gødske disse arealer vil således være begrænset alene af de almindeligt gældende regler i naturfredningslovens § 43 a om heder.

Det tiltrædes endvidere, at der gives Viborg Amt ret til at foretage naturpleje. Efter fredningsnævnets afgørelse skal naturplejen i løbet af 5-10 år resultere i den tilstand af fredningsområdet, som er angivet på et kortbilag til afgørelsen. Overfredningsnævnet kan i princippet tiltræde det angivne mål for naturplejen. Kortbilaget indeholder imidlertid en for absolut angivelse af den fremtidige tilstand og er ikke egnet til at udgøre en retlig bestanddel af fredningen. Det bør heller ikke pålægges amtet at tilvejebringe den ønskede tilstand inden en vis frist, idet tidshorisonten herfor bør bestemmes af amtsrådet under hensyn såvel til amtets øvrige opgaver med naturforvaltning som til, at både arealerne syd for Kløvenhøjvej og de strandengsarealer nord for Kløvenhøjvej, som ejerne lader afgræsse, fortsat bør kunne afgræsses, så længe ejerne ønsker det.

Efter fredningsnævnets afgørelse har amtet ret til at foretage en ønsket plejeforanstaltning, hvis ejeren af det pågældende areal ikke inden en af amtet fastsat frist selv udfører plejearbejdet. Overfredningsnævnet finder imidlertid, at ejerne bør have mulighed for at få betimeligheden af en plejeforanstaltning vurderet af fredningsnævnet. Endvidere bør ejeren normalt kunne råde over det træ m.v., som fremkommer ved amtets rydning af bevoksning. Amtets ret til at udføre naturpleje bør dernæst begrænses, så retten ikke kan udøves på de arealer, der tillades opretholdt som skov, eller som vedkommende ejer lader afgræsse.

Efter de almindeligt gældende regler i naturfredningslovens § 56 har offentligheden ret til at færdes til fods og opholde sig på udyrkede arealer, som ikke er forsvarligt indhegnede. Overfredningsnævnet finder, at der af hensyn til beskyttelsen af dyre- og plantelivet ikke bør være offentlig adgang til de fredede arealer nord for Kløvenhøjvej. Derimod bør offentlighedens adgangsret i området syd for Kløvenhøjvej udvides, således at offentligheden får færdsels- og opholdsret også på udyrkede arealer, der er

indhegnede. Den ejer, der ønsker at indhegne et udyrket areal syd for Kløvenhøjvej til f.eks. afgræsning, må derfor tilvejebringe nødvendige hegnsgennemgange. Sker hegningen imidlertid som led i naturpleje ved amtets foranstaltning, påhviler det amtet at etablere hegnsgennemgange.

Til imødekommelse af ejerønsker kan der for enkelte ejendomme ske lempelse af nogle af de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. Der henvises til de nedenstående fredningsbestemmelser og fredningskortet, og her skal blot anføres, at den fastsatte højdebegrænsning af beplantningen på matr.nr. 15 e Ydby By, Ydby, bortfalder, og at der på matr.nr. 5 l Dover By, Ydby, tillades en arealanvendelse (vildtagre, eng, birkebevoksning) som angivet på fredningskortet og nærmere beskrevet i en skrivelse af 12. december 1990 fra Viborg Amt, hvoraf ejeren har modtaget kopi.

Idet fredningsnævnets kendelse af 13. december 1989 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det 166 ha store område, som er afgrænset på kortet der hører til Overfredningsnævnets afgørelse, og som helt eller delvis omfatter de på vedhæftede fortegnelse anførte matrikelnumre med eventuelle tilvækstarealer:

§ 1. Fredningens formål.

Fredningen har til formål

at beskytte det naturlige dyre- og planteliv på arealerne nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde at sikre disse arealer fastholdt som eller gendannet til et åbent ådalslandskab med skrånterne i vedvarende græs, samt at sikre store dele af arealerne syd for Kløvenhøjvej fastholdt som eller gendannet til åbne utilplantede græsnings- og hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til beskyttelse af de kulturhistoriske, geologiske og botaniske interesser, som er knyttet til disse arealer, samt for at sikre udsigterne fra Ydby Skjold og Kløvenhøj.

§ 2. Arealanvendelsen.

a. Arealerne må ikke opdyrkes, harves eller på anden måde jordbehandles. Forbudet gælder ikke de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "ager".

b. Der må ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, og på arealerne nord for Kløvenhøjvej må der ikke gødskes. Forbudet mod gødskning gælder dog ikke de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "gødskning tilladt".

c. Arealerne må ikke tilplantes, heller ikke til juletræer eller pyntegrønt. De arealer, der er vist på fredningskortet med signatur for "skov, plantage", må dog gentilplantes.

På matr.nr. 39 d Boddum By, Boddum, må gentilplantning kun ske således, at bevoksningen kommer til at fremstå som blandingsskov med ca. 50 % løvtræer (fortrinsvis eg) og ca. 50 % nåletræer (der ikke må være juletræskulturer), og at bevoksningen øverst på bakkedragene umiddelbart syd for Kløvenhøj ikke bliver så tæt eller høj, at den fjerner udsigten fra Kløvenhøj over vandet.

d. De bevoksninger, der findes på arealer i privat eje, og som på fredningskortet ikke har signatur for "skov, plantage", skal fjernes som led i naturplejen, se § 5.

Ejeren af matr.nr. 20 a Boddum By, Boddum, kan dog modsætte sig, at trægruppen midt på den fredede del af dette matr.nr. fjernes før naturlig omdrift, og ejeren af matr.nr. 39 d Boddum By, Boddum, kan modsætte sig, at egetræerne på ejendommen fjernes, medmindre de hæmmer udsigten fra Kløvenhøj over vandet.

Bevoksningen på den fredede del af matr.nr. 12 a Ydby By, Ydby, skal være fjernet senest ved udgangen af år 2000.

e. Der må ikke foretages terrænændringer eller anlægges veje.

f. Naturen må ikke forurenes ved henlæggelse af affald eller anbringelse af udrangerede maskiner eller redskaber.

§ 3. Bebyggelse m.v.

Der må ikke opføres nogen form for bebyggelse. Sædvanlige læskure for kreaturer må dog anbringes, når fredningsnævnet forinden har godkendt skurets beliggenhed.

Der må ikke etableres andre faste konstruktioner eller anlæg end bygninger, og der må ikke føres ledninger over de fredede arealer.

Der må heller ikke teltet eller opstilles campingvogne o.lign.

§ 4. Offentlighedens adgang.

De almindeligt gældende regler i naturfredningslovens § 56 om offentlighedens ret til færdsel og ophold på udyrkede arealer ændres således:

Offentligheden har ikke adgang til de fredede arealer nord for Kløvenhøjvej.

Offentligheden har adgang til udyrkede arealer syd for Kløvenhøjvej, selv om arealerne er indhegnede. Det pålægges den ejer, der foretager indhegning af et sådant areal, at etablere tilstrækkelige hegnsgennemgange. Foretager amtet indhegningen som led i naturplejen, påhviler pligten amtet.

§ 5. Naturpleje.

Til varetagelse af fredningsformålene som anført i § 1 har Viborg Amtsråd ret til uden udgift for vedkommende ejer at lade foretage naturpleje på de arealer i fredningsområdet, der på fredningskortet ikke har signatur for "ager" eller "skov, plantage", eller som ejeren ikke lader afgrasse i tilfredsstillende omfang. Plejen kan foretages ved hugst, slåning, afgræsning eller andre foranstaltninger, der er egnede til at opfylde fredningsformålene.

En plejeforanstaltning må først udføres, efter at amtet har givet arealets ejer mulighed for inden 4 uger enten at forlange spørgsmålet forelagt fredningsnævnet til afgørelse eller at tilkendegive, at han selv vil udføre arbejdet inden en af amtet fastsat frist. Overskrides en af de nævnte frister, kan amtet umiddelbart udføre arbejdet.

Det træ, der fremkommer ved amtets plejearbejder, tilfalder ejeren af det pågældende areal, såfremt han fjerner træet inden en af amtet fastsat frist, og ellers amtet. Ejeren af arealet kan ikke forlange opskæring, sammenbæring og kørsel til fast vej.

§ 6. Ophævelse af ældre fredninger.

Følgende fredningskendelser m.v. ophæves:

- 1) Fredlysningsdeklaration vedrørende arealer af Ydby Hede, tinglæst 6. juli 1916 på daværende matr.nr. 9 e, 46 d, 46 e og 14 e Ydby og Tvolm Byer, Ydby Sogn.
- 2) Overfredningsnævnets kendelse af 28. april 1948 om fredning af et bakkeareal ved Skibsted fjord mellem Ydby og Boddum i Thy.


3) Overfredningsnævnets kendelse af 15. februar 1949 om fredning af "Brokær" og "Doverkil" i Ydby og Boddum sogne.

4) Fredningsnævnets kendelse af 7. juni 1972 om fredning af bakkearealer i Dover By, Ydby.

§ 7. Dispensationer.

En dispensation fra bestemmelserne i §§ 2-5 kan meddeles efter reglerne i naturfredningslovens § 34, hvis det ansøgte ikke vil komme i strid med fredningens formål.

På Overfredningsnævnets vegne



Bendt Andersen
overfredningsnævnets formand

F O R T E G N E L S E

over matrikelnumre, der helt eller delvis er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

Dover By, Ydby:

matr.nr. 1a, 1e, 3q, 3r, 4b, 4k, 4m, 5a, 5l, 6a, 6b, 7a, 9, 13b, 14d, 14f, 16c, 18a, 19b, 20b, 27, 30a og 31.

Ydby By, Ydby:

matr.nr. 9e, 11m, 12a, 15e, 16a, 16p, 17d, 17e, 18e, 25d og 45c.

Bodum By, Boddum:

matr.nr. 2e, 2h, 2i, 2k, 2l, 5a, 5b, 6a, 7e, 7p, 7n, 8a, 9a, 10a, 10b, 11, 12a, 13a, 14a, 15i, 16a, 17a, 18h, 19a, 20a, 20b, 20c, 21a, 22a, 23d, 24b, 25a, 26b, 27a, 28a, 28c, 29a, 35a, 36a, 39d, 40a, 42 og 44a.

Overfredningsnævnets afgørelse
af 12. juni 1991
om erstatning i anledning af fredningen
af området mellem Doverkil og Ydby Skjold
i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. 2788/89).

Fredningsnævnet for Viborg Amts Nordlige Fredningskreds har ved kendelse af 13. december 1989 (som suppleret og korrigeret ved protokoltilførsel samme dag) afgjort erstatningsspørgsmålene i anledning af den samtidig besluttede fredning af et 166 ha stort område mellem Doverkil og Ydby Skjold i Sydthy Kommune. Erstatning er tilkendt ejerne af 47 ejendomme (løbenumre) i privat eje, som helt eller delvis er omfattet af fredningen, med ialt 227.700 kr.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse.

Fredningsnævnet har tilkendt erstatning efter en grundtakst på 1.000 kr. pr. ha. For arealer, der er omfattet af naturfredningslovens § 46 (kystbeskyttelseslinien), er den anvendte grundtakst dog kun 500 kr. pr. ha, og for de arealer, som er omfattet af de ældre fredninger eller af naturfredningslovens § 43 (vådområder), § 43 a (heder) eller § 43 b (strandenge), er der ikke tilkendt erstatning med anvendelse af grundtakst.

Fredningsnævnet har dernæst tilkendt 2.000 kr. pr. ha græsningsjord, der ved fredningsbestemmelserne blev pålagt gødskningsforbud, og som er beliggende i den del af fredningsområdet, som er omfattet af fredningen fra 1972. For de arealer, som efter fredningsbestemmelserne skal udgå af omdrift, er erstatning tilkendt med 10.000 kr. pr. ha.

Særligt fastsatte beløb er tilkendt ejerne af ejendommene under lb.nr. 6 og 32 i anledning af de særlige fredningsbestemmelser for disse ejendomme.

Mindstebeløbet, der er tilkendt en ejer, udgør 1.000 kr.

Klager.

Fredningsnævnets erstatningsfastsættelse er forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse i medfør af naturfredningslovens § 25 og er endvidere påklaget til Overfredningsnævnet af 12 ejere, hvoraf de 11 er repræsenteret af Landbocentret i Hurup.

Landbocentret har for de pågældende ejere generelt påstået erstatning tilkendt med 18.000 kr. pr. ha agerjord, der skal overgå til græsningsjord, 36.000 kr. pr. ha agerjord, der skal overgå til rørskov, og 6.000 kr. pr. ha græsningsareal, der ikke må gødskes og sprøjtes, dog kun 3.000 kr. pr. ha strandeng, der afgræsses. For engarealer, der skal overgå til rørskov, er erstatningskravet 10.000 kr. pr. ha. Landbocentret har for enkelte ejere nedlagt særskilte påstande.

Overfredningsnævnets beslutninger.

Overfredningsnævnet kan tiltræde, at der ikke tilkendes erstatning vedrørende arealer, som er omfattet af de ældre fredninger eller af naturfredningslovens § 43, § 43 a eller § 43 b, medmindre arealerne er pålagt påbud om dyrkningsophør, forbud mod gødskning og sprøjtning og/eller påbud om fjernelse af eksisterende beplantning.

Overfredningsnævnet kan endvidere tiltræde både den grundtakst for de øvrige arealer, som fredningsnævnet har anvendt, og at der som tillæg hertil tilkendes erstatning med 2.000 kr. pr. ha afgræsset eller græsningsegnet areal, som ikke må gødskes eller sprøjtes. Erstatningen for påbudet om dyrkningsophør af agerjord findes derimod at burde forhøjes til 12.000 kr. pr. ha. Efter de fredningsbestemmelser, som

Overfredningsnævnet har fastsat, skal intet areal overgå til rørskov eller lyng, så længe vedkommende ejer lader arealet afgræsse.

Overfredningsnævnet tiltræder dernæst, at mindstebeløbet, der tilkendes en ejer, udgør 1.000 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 2, Kristian Bisgaard, er den tilkendte erstatning på 10.600 kr. påstået forhøjet til 55.000 kr. Det er herved forudsat, at der hviler et gødskningsforbud på 4,5 ha, og at 1 ha strandeng skal overgå til rørskov og derved blive uanvendelig til græsning.

De fredede arealer under denne ejendom er omfattet af fredningerne fra 1949 og 1972. Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat, hviler der kun gødskningsforbud på 2,2 ha oven for kystskrænten samt på 2 ha neden for skrænten, og fredningen er ikke til hinder for afgræsning af strandengen.

På dette grundlag nedsættes erstatningen til Kristian Bisgaard til afrundet 8.500 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 3, Jens Christian Vangsgaard, er den tilkendte erstatning på 23.500 kr. påstået forhøjet til 220.100 kr. Det er herved forudsat, at 2,25 ha agerjord skal udgå af omdrift, at 3,7 ha græsningsareal ikke må gødskes, og at 2 ha afgræsset strandeng skal overgå til rørskov og derved blive uanvendelig til græsning. Erstatningskravet indbefatter et beløb på 150.000 kr. som en anslået yderligere formindsket handelsværdi af ejendommen som følge af fredningen.

Ejendommen er på 14,8 ha, hvoraf 9 ha er omfattet af fredningen, heraf 5,3 ha allerede af fredningen fra 1949. Ejendomsværdien pr. 1. januar 1990 er ansat til 720.000 kr., heraf grundværdi 233.700 kr.

Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat, skal 2,25 ha agerjord overgå til græsningsjord, som må gødskes. Fredningen er ikke til hinder for fortsat afgræsning af strandengen.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, og erstatningen til Jens Christian Vangsgaard fastsættes herefter afrundet til 38.000 kr.

For ejerne af ejendommen under lb.nr. 4, Jan og Knud Blander Mikkelsen, er den tilkendte erstatning på 1.500 kr. påstået forhøjet til 37.400 kr. Det er herved forudsat, at 0,1 ha agerjord skal udgå af omdrift, at 3,5 ha afgræsset strandeng skal overgå til rørskov og derved blive uanvendelig til græsning, og at 0,2 ha græsningsareal ikke må gødskes.

Det er ved besigtigelsen konstateret, at stort set alle ejendommens arealer under fredningen anvendes til græsning. Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat, kan denne anvendelse fortsætte, men arealerne må ikke gødskes. Af det fredede areal er 0,5 ha ikke omfattet af de ældre fredninger.

Overfredningsnævnet finder herefter, at der bør tilkendes erstatning med 2.000 kr. pr. ha for forbud mod gødskning af 3,7 ha afgræsset areal. Herefter, og med anvendelse af de ovennævnte takster, forhøjes erstatningen til Jan og Knud Blander Mikkelsen til 9.000 kr.

For den tidligere ejer af ejendommen under lb.nr. 6, Kristian Grud, er den tilkendte erstatning på 38.000 kr. for fredning af 5,9 ha af matr.nr. 12 a, Ydby By, Ydby, påstået forhøjet, og der er fremsat krav om erstatning for den ved Overfredningsnævnets afgørelse foretagne fredning af yderligere 1,7 ha af dette matr.nr.

Den ejendom, hvorunder matr.nr. 4 k Dover By, Ydby, på 0,4 ha hører, er afhændet under Overfredningsnævnets behandling af sagen, og den nye ejer Leif Holmgaard tilkendes herefter mindsteerstatningen på 1.000 kr.

De fredede arealer på matr.nr. 12 a, Ydby By, Ydby, er under Overfredningsnævnets behandling af sagen afhændet til staten v/Miljøministeriet bl.a. på vilkår, at en eventuel fredningserstatning tilfalder køberen. Der kan herefter ikke tilkendes erstatning for fredningen af disse arealer.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 7, Christian I. Thomsen, er den tilkendte erstatning på 1.000 kr. påstået forhøjet til 4.000 kr.

Det fredede areal på 3,1 ha er omfattet af naturfredningslovens § 43a, og 2,5 ha er tillige omfattet af fredningen fra 1949. Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at forhøje den erstatning, som fredningsnævnet har tilkendt.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 12, Klaus Groos Øgendahl, er den tilkendte erstatning på 10.100 kr. påstået forhøjet væsentligt, såfremt fredningsbestemmelserne ikke ændres.

Det fredede areal udgør 7,4 ha, hvoraf 5,4 ha er omfattet af fredningen fra 1948. Under sagens behandling for Overfredningsnævnet er der indgået en aftale mellem ejeren og Viborg Amt, hvorefter vildtagrene på ejendommen "vendes" og derefter kan bibeholdes på betingelse af, at der foretages en afskærmende beplantning. Ejeren og amtet har endvidere aftalt, at engen umiddelbart syd for vildtagrene må bibeholdes og omkranses af birk, og at naturplejen på engen skal foretages ved afslåning. Overfredningsnævnet har tiltrådt disse aftaler.

På det således foreliggende grundlag kan erstatningen til Klaus Groos Øgendahl fastsættes til 5.500 kr., hvoraf 2.500 kr. er vederlag for ejerens forpligtelser efter aftalen.

Ejerne af ejendommen under lb.nr. 18 a, Ida og Lars Tjener, har påstået sig tilkendt erstatning for kravet om fjernelse af en mindre del af plantagen på matr.nr. 7 p Boddum.

Under hensyn til karakteren af bevoksningen på det højst 0,15 ha store areal og til, at ejerne kan oppebære vedudbyttet efter bevoksningens fjernelse, fastsættes erstatningen til Ida og Lars Tjener til 1.500 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 24, Henning Røjkjær, er den tilkendte erstatning på 3.600 kr. påstået forhøjet til 7.500 kr.

Det fredede areal udgør 2,1 ha vest for Boddum bæk, hvoraf 1 ha er omfattet af fredningen fra 1948 og 1,1 ha af naturfredningslovens § 43a, samt 0,3 ha øst for bækken. Det sidstnævnte areal er agerjord, som efter fredningsbestemmelserne skal overgå til græsningsjord, der må gødskes. Med anvendelse af de ovennævnte takster forhøjes herefter erstatningen til Henning Røjkjær til afrundet 4.000 kr.

Ejeren af ejendommen under lb.nr. 31, Martin Jensen Dige, har påstået den tilkendte erstatning på 53.800 kr. forhøjet til 225.000 kr. Ejeren har herved anført, at fredningen på det nærmeste fjerner muligheden for, at ejendommen kan sælges som selvstændigt landbrug. 7,7 ha, der for størsteparten er med i den almindelige markomdrift, skal således overgå til græsningsjord. . Hertil kommer kravet om fjernelse af nåletræsbeplantninger, der har forsynet ejendommen med alt brændsel til opvarmning og med træ til brug i bedriften.

Ejendommen er på 21,3 ha med en ejendomsværdi pr. 1. januar 1990 på 720.000 kr., heraf grundværdi 233.700 kr. Af det fredede areal på 8,6 ha er 0,7 ha omfattet af tidligere fredning, og yderligere 0,9 ha er omfattet af naturfredningslovens § 43.

Efter de fredningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfredningsnævnet, skal 2,6 ha agerjord overgå til græsningsjord. Af dette areal og de hidtidige græsningsarealer er 2,8 ha belagt med forbud mod gødskning. Endvidere skal en nåletræsbeplantning på 0,75 ha fjernes efter naturlig omdrift.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, men efter omstændighederne stadfæstes den erstatning til Martin Jensen Dige på 53.800 kr., som fredningsnævnet har fastsat.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 38, Niels Skinhøj Hansen, er den tilkendte erstatning på 2.400 kr. påstået forhøjet til 147.400 kr. Det er herved forudsat, at 0,8 ha agerjord, 2 ha nåletræsbeplantet areal og 3 ha græsningsjord, der regelmæssigt omlægges, skal udgå af landbrugsdrift og fremtidig henligge som lyngklædt areal. Erstatningskravet indbefatter et beløb på 75.000 kr. som en anslået yderligere formindsket handelsværdi af ejendommen som følge af fredningen.

Ejendommen er på 11,6 ha med en ejendomsværdi pr. 1. januar 1990 på 730.000 kr., heraf grundværdi 98.900 kr. Ingen del af ejendommen er omfattet af de ældre fredninger, men 5,4 ha er omfattet af naturfredningslovens § 43 a.

Efter de fredningsbestemmelser, som Overfredningsnævnet har fastsat, skal godt 0,2 ha agerjord overgå til græsningsjord, som må gødskes, og godt 2,5 ha regelmæssigt omlagt græsningsjord må ikke opdyrkes, omlægges eller gødskes. Endvidere skal 2 hvidgranshegn fjernes, medens en nåletræsbeplantning på 1 ha kan bibeholdes.

Der findes ikke grundlag for et særligt tillæg til den erstatning, der fremkommer ved anvendelsen af de ovennævnte takster, og erstatningen til Niels Skinhøj Hansen forhøjes herefter til afrundet 13.000 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 43, Hans Christian Tolsgaard, er den tilkendte erstatning på 15.500 kr. påstået forhøjet til 36.600 kr. Det er herved forudsat, at 1 ha agerjord skal overgå til græsningsjord, og at 2,1 ha i vedvarende græs og 2 ha strandeng ikke må gødskes.

Af de fredede 7,1 ha er 3,8 ha omfattet af fredningen fra 1949. Efter de fredningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfredningsnævnet, skal 0,8 ha agerjord overgå til græsningsjord, og 0,6 ha heraf må gødskes. Endvidere hviler der et gødskningsforbud på yderligere 2,5 ha græsningsjord.

På det således foreliggende grundlag og med anvendelse af de ovennævnte takster forhøjes erstatningen til Hans Christian Tolsgaard til 18.500 kr.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 48, Henning Hauerberg, er den tilkendte erstatning på 1.000 kr. påstået forhøjet til 28.500 kr.

Det fredede areal på 0,8 ha er omfattet af fredningen fra 1948 og er tillige omfattet af naturfredningslovens § 43 a eller § 43 b. Overfredningsnævnet finder ikke grundlag for at forhøje den erstatning, som fredningsnævnet har tilkendt.

For ejeren af ejendommen under lb.nr. 50, Werner Dybdahl Thomsen, er den tilkendte erstatning på 1.000 kr. påstået forhøjet til 59.000 kr., såfremt fredningsbestemmelserne ikke ændres.

Hele det fredede areal på 5,9 ha er omfattet af fredningen fra 1948 og næsten fuldt ud tillige af naturfredningslovens § 53. Af det fredede areal er 1,8 ha beplantet fortrinsvis med nåletræer. Efter de fredningsbestemmelser, der nu er fastsat af Overfredningsnævnet, skal nåletræerne på maksimalt 0,4 ha af plantagen fjernes, og den øvrige del af plantagen skal være blandingsskov med visse begrænsninger vedrørende tæthed og højde.

Erstatningen til Werner Dybdahl Thomsen findes herefter at kunne fastsættes til 6.000 kr.

Fredningsnævnets øvrige erstatningstilkendelser stadfæstes med følgende 4 ændringer:

a) Erstatningen vedrørende ejendommen under lb.nr. 5 forhøjes til 13.000 kr. og tilkendes Karen Handrup, Korshøjvej 5, Dover, som nuværende ejer.

b) Erstatningen til ejeren af ejendommen under lb.nr. 9, a/s Dover Plantage, forhøjes til 21.500 kr.

c) Erstatningen vedrørende ejendommen under lb.nr. 26 tilkendes Mogens Riis som nu eneste ejer af ejendommen.

d) Erstatningen til ejeren af ejendommen under lb.nr. 32, Svend Jensen-Balsby, bortfalder, eftersom fredningen ikke længere omfatter nogen del af denne ejendom.

Erstatningsbeløbene forrentes efter naturfredningslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., fra den 13. december 1989 (datoen for fredningsnævnets kendelse) med en årlig rente, der er 1 % højere end den til enhver tid fastsatte diskonto.


Fredningsnævnet har tillagt godtgørelse for sagkyndig bistand med 21.960 kr. I godtgørelse for sagkyndig bistand under sagens behandling for Overfredningsnævnet tillægges der de ejere, der under sagen har været repræsenteret af Landbocentret i Hurup, ialt 12.500 kr., der udbetales direkte til Landbocentret. Der tillægges endvidere a/s Dover Plantage (lb.nr. 9) og Svend Jensen-Balsby (lb.nr. 32) hver 1.000 kr.

Den samlede erstatning på 226.300 kr. med renter og de tilkendte omkostningsbeløb på ialt 36.460 kr. udredes af staten med 75 % og af Viborg Amtskommune med 25 %.

Overfredningsnævnets afgørelse af erstatningsspørgsmålene kan påklages til Taksationskommissionen vedrørende naturfredning (Adr.: Slotsmarken

13, 2970 Hørsholm) af de ejere, som har indbragt fredningsnævnets erstatningstilkendelse for Overfredningsnævnet, eller for hvis vedkommende den tilkendte erstatning er nedsat, samt af Miljøministeren og Viborg Amtsråd. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Overfredningsnævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Størrelsen af de tilkendte omkostningsbeløb kan ikke påklages.

På Overfredningsnævnets vegne


Bøndt Andersen
overfredningsnævnets formand

FREDNINGSNÆVNET>

Fredning af området mellem



Doverkil og Ydby Skjold

13/12-1989

Ved skrivelse af 18. februar 1986 fra Viborg amtskommune rejstes på vegne af Viborg amtskommune og Danmarks Naturfredningsforening fredningssag med henblik på revision og udvidelse af fredningerne Doverkil, Brokær, Boddum bakker og Ydby Skjold for et areal på ca. 193 ha, hvoraf 149 ha indgår i de eksisterende fredninger.

Baggrunden for ønsket om revision af fredningerne var bl.a., at de eksisterende fredninger, der for de flestes vedkommende var af betydelig alder, ikke indeholdt tilfredsstillende muligheder for pleje af de fredede arealer, ligesom det kunne være ønskeligt at skabe en helhed ud af fredningen.

Forslaget angiver følgende formål med fredningen:

at bevare område I, d.v.s. området nord for Kløvenhøjvej, som et åbent ådalslandskab. Dog kan visse områder bevares med naturlig opvækst af buske og tagrør af hensyn bl.a. til oddere, birkemus og fuglelivet. Offentlighedens adgang kan reguleres af hensyn til beskyttelsen af områdets plante- og dyreliv,

at bevare ådalsskrænterne i område I som åbne utilplantede områder i vedvarende græs med det formål at sikre den landskabelige sammenhæng og friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og giftstoffer,

at bevare de geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser i område II (d.v.s. området syd for Kløvenhøjvej) ved at holde området åbent samt sikre offentlighedens adgang til området, og

at sikre fortsat landbrugsmæssig drift eller pleje for at understøtte fredningsværdierne.

Fredningsnævnet afholdt efter behørig indvarsling møde vedrørende sagen den 15. maj 1986. I mødet deltog repræsentanter for sagsrejsere, godt halvdelen af lodsejerne, Fredningsstyrelsen, Naturfredningsrådet, Sydthy kommune og Danmarks Naturfredningsforening,

Miljøministeriet, J. nr. SN 1211/13-0006

3 JAN. 1990

Akt. nr. /

lokalkomiteen for Thy (nu Sydthy kommune).

Der var under mødet en generelt positiv holdning til fredningsforslaget, idet dog enkelte lodsejere protesterede mod fredningen.

Fredningsnævnet har efterfølgende foretaget flere besigtigelser af arealerne og har herunder forhandlet med lodsejerne, det er herunder besluttet at lade matr. nr. 9 o og den del af 17 d, der ikke er omfattet af naturfredningslovens § 43, samt den del af matr. nr. 12 a Ydby by, Ydby der er beliggende nord for forlængelsen af nordskellet af matr. nr. 9 e Ydby by, Ydby udgå af fredningen, men at fremme fredningen f.s.v. angår de øvrige arealer. På et tidspunkt drøftedes det tillige at inddrage matr. nr. 10 e Ydby by, Ydby under fredningen. Det skønnedes efter nærmere undersøgelser, at en fredning kun kunne anses berettiget såfremt der skete en total rydning af arealet og en eventuel erstatning for en sådan fandtes at blive så stor, at den ikke skønnedes at stå i et rimeligt forhold til det opnåede, hvorfor fredningskravet opgaves igen. Det fredede areal andrager herefter ca. 166 ha (jfr. bilag 1).

Spørgsmålet om gødskning og anvendelse af pesticider har været indgående drøftet og det besluttedes at tillade gødskning og pesticidanvendelse på de arealer, der er beliggende syd for Kløvenhøjvej. Arealerne nord for Kløvenhøjvej afvandes næsten alle til Brokær og videre i Doverkil. For fredningen af disse områder har en væsentlig del af begrundelsen været ønsket om at friholde dalbunden og de derværende vandarealer for tilførsel af gødnings- og giftstoffer. Det har været overvejet at tillade en vis begrænset gødskning af de landbrugsmæssigt drevne dele af disse arealer, men da det ikke har været muligt at finde en tilfredsstillende formulering af en begrænsning har nævnet besluttet at fastholde det totale gødsknings- og pesticidforbud vedrørende disse arealer, også under hensyntagen til, at langt den overvejende del af arealerne i forvejen er undergivet naturfredningslovens §§43, 43 a og 43 b.

Det fandtes under sagens behandling nødvendigt at foretage betydelige ændringer og præciseringer i fredningsservitutten, og for at

få tydeliggjort bestemmelserne så meget som muligt sker dette ved at lade kortbilaget "Ønsket tilstand", der løbende er ændret i overensstemmelse med drøftelserne, indgå som en integreret del af selve fredningsservitutten med henvisning til kortbilaget.

Der er under sagen fremlagt udkast til servitut om fredning af Doverkil i medfør af naturfredningslovens § 60 og fredningsnævnet har vedtaget stærkt at anbefale en sådan fredning også af hensyn til opfyldelse af formålene med nærværende fredning, jfr. specielt § 1, 1. punkt i nedenstående fredningsservitut, og til en hensigtsmæssig afrunding af fredningen.

Fredningsnævnet har herefter truffet følgende

Afgørelse.

Fredningsbestemmelser

§1.

Fredningens formål er:

at bevare område I d.v.s. området nord for Kløvenhøjvej som et åbent ådalsskabslandskab, bl.a. for at bevare planterne og dyrelivet. Dog kan visse områder bevares med naturlig opvækst af buske og tagrør af hensyn bl.a. til oddere, birkemus og fuglelivet. Offentlighedens adgang kan reguleres af hensyn til beskyttelsen af områdets plante- og dyreliv,

at bevare ådalsskrænterne i område I som åbne utilplantede områder i vedvarende græs med det formål at sikre den landskabelige sammenhæng og friholde dalbunden for tilførsel af gødnings- og giftstoffer,

at bevare geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser i område II, d.v.s. området syd for Kløvenhøjvej ved at holde området åbent samt sikre offentlighedens adgang

til området, og

at sikre fortsat landbrugsmæssig drift eller pleje for at understøtte fredningsværdierne.

§2

Landskabspleje:

Plejen skal være i overensstemmelse med vedlagte kortbilag - den ønskede tilstand. Den ønskede tilstand skal tilstræbes at nås over en årrække på 5 - 10 år.

Plejearbejderne kan udføres af Viborg amtsråd, når der er givet ejeren af arealet mulighed for selv at udføre dem inden for en af amtsrådet nærmere angiven frist.

§3

Beplantninger:

Med skov menes her de arealer, som er vedtaget fortsat må være træbevokset (jfr. § 2). De øvrige arealer benævnes herefter utilplantede arealer.

Utilplantede arealer må ikke tilplantes, heller ikke med juletræer eller til pyntegrønt.

§4

For ager- og skovbrugsarealerne gælder vedrørende:

Terrænændringer:

Der må ikke foretages terrænændringer eller anlægges veje.

Bebyggelse m.v.:

- a. Der må ikke opføres bebyggelse, henstilles campingvogne, telte eller andre faste konstruktioner, som f. eks. elanlæg og lignende. Opstilling af læskure for græssende dyr kan tillades af nævnet.
- b. Der må ikke etableres motorbane, campingpladser eller lossepladser m.v. Arealerne må ikke benyttes til henlæggelse af affald m.v.

§5

For de øvrige arealer gælder, at disse ikke må opdyrkes, harves eller tilplantes (incl. juletræer). Der må ikke foretages terrænændringer eller byggeri.

Bestemmelserne er sammenfaldende med naturfredningslovens § 43.

§6

For samtlige arealer i område I gælder, at disse ikke må gødskes eller sprøjtes med pesticider.

§7

I det omfang udyrkede arealer i område II hegnes, skal der af ejerne sikres fornødne gennemgange for offentligheden.

Som tidligere anført fremgår den ændrede mulighed for udnyttelse af arealerne af kortet "Ønsket tilstand" (bilag 3), men der findes dog anledning til også verbalt at knytte bemærkninger til enkeltområder og enkelte lodsejeres ejendomme som herefter anført.

Indledningsvis bemærkes, at fredningsnævnets bedømmelse er, at der ikke ved nærværende fredning foretages nogen reel skærpelse af de

fredningsbestemmelser, der allerede er gældende for de arealer, der er omfattede af deklARATIONEN af 6. juli 1916 og kendelserne af 28. april 1948 og 15. februar 1949. For arealerne, der er omfattede af kendelsen af 7. juni 1972, er der sket den skærpelse, at arealerne fremover ikke må gødes eller behandles med pesticider. For så vidt angår vandarealet af Doverkil bemærkes yderligere, at dette areal må betragtes som søterritorium og som sådant, jfr. ovenfor skal undergives særskilt fredning efter naturfredningslovens § 60. Arealet er dog ikke udtaget af fredningskortet.

I overensstemmelse med de foretagne undersøgelser fastsættes bundkoten for Boddum baks udløb i Doverkil til -0.40 DNN.

Forsåvidt angår lodsejer nr. 6 Kr. Grud er bestemt, at der ved afdrift af skoven på den fredede del af matr. nr. 12 a Ydby by, Ydby ikke må foretages genplantning. Dette sker for at sikre udsynet fra Kløvenhøj mod Ydby Skjold, samt for at frilægge 3 hulveje, der fører ned til det gamle udskibningssted. Fredskovspligten for arealet har Skov- og Naturstyrelsen, Skovdyrkningskontoret, ved skrivelse af 21. december 1987 meddelt, at man er villig til at ophæve af hensyn til fredningen på nærmere i skrivelsen anførte vilkår. For lodsejer nr. 9, A/S Dover plantage, må højden af bevoksningen på den sydlige lod af matr. nr. 15 e Ydby by, Ydby, fremover ikke overstige 2 meter.

Med lodsejer nr. 18, Lars Tjener, er der under besigtigelsen den 18. august 1986 truffet aftale om, at bevoksningen på den sydøstlige skråning på matr. nr. 28 a Boddum by, Boddum fjernes fra bunden og ca. 15 m op, idet den nærmere udførelse af arbejdet og afgrænsningen aftales med lodsejeren, således at bevoksningen indtil 10-20 m fra skræntens underkant og bedømt ud fra de landskabelige forhold skal ryddes.

For lodsejer nr. 31, Martin Jensen Dige, skal betydende arealer af matr. nr. 20 a Boddum by, Boddum udgå af omdrift og en trægruppe midt på den fredede del af matr. nummeret må ikke genplantes efter afdrift.

Lodsejer nr. 50, Werner Dybdahl Thomsen. Det aftaltes under besigtigelsen den 18. august 1986, at skrænten ryddes for træer m.v. under hen-

syntagen til udsigten fra Kløvenhøj til Ydby Skjold. Iøvrigt erstattes den eksisterende nåletræsbeplantning i området ved omdriftsalder med eg.

Ophævelse af ældre fredninger.

Deklaration af 6. juli 1916 om fredning af Ydby Skjold, samt overfredningsnævnskendelser af 28. april 1948 angående fredning af et bakkeareal ved Skibsted fjord, 15. februar 1949 om fredning af Brokær og Døverkil og 7. juni 1972 vedrørende fredning af bakkearealer i Dover by, Ydby aflyses ved tinglysning af nærværende kendelse.

Afgørelse om erstatning.

Der er af lodsejerne fremsat erstatningskrav. Planteavlskonsulent Erland Kramer har fremsat krav på vegne af lodsejer nr. 2-4, 6-8, 11-13, 21, 23, 24, 27, 29, 35, 37-40, 42, 43, 48 og 50 og advokat N.O. Lyngs, Hurup, har fremsat krav på vegne af lodsejerne 18 og 32. Herudover har enkelte lodsejere selv fremsendt erstatningskrav. Kravene er temmelig specificerede uden at der umiddelbart kan anføres generelle retsninglinier, hvorfor der vedrørende kravene henvises til de enkelte bilag.

Fredningsnævnet har ved erstatningsfastsættelsen, i overensstemmelse med tidligere anførte, ikke ment, at arealerne omfattede af deklARATIONEN af 6. juli 1916 og kendelserne af 28. april 1948 og 15. februar 1949 er blevet undergivet skærpede vilkår i forhold til tidligere, hvorfor der ikke ydes nogen erstatning for fredningen af disse arealer. De arealer, der er omfattede af kendelsen af 7. juni 1972 er ved nærværende blevet omfattede af et gødskningsforbud; for dette ydes der for det pågældende areal en erstatning på 2.000,00 kr/ha., et tilsvarende beløb ydes i tillæg f.s.v. angår det nyfredede græsningsareal tilhørende lodsejer nr. 24. For de nyfredede arealer beregnes en normalerstatning på 1.000,00 kr./ha, dog for arealer omfattede af naturfredningslovens § 46 eller § 47 alene 500,00 kr/ha.

For arealer omfattede af naturfredningslovens §§ 43-43 b ydes ingen erstatning.

For arealer i område I, der fremover skal udgå af omdrift, og enkelte dermed helt ligestillede græsarealer, som ikke længere må gødes, ydes der en erstatning på 10.000,00 kr/ha. Omdriftsarealerne i område II ændres ikke.

For fredskovararealet, tilhørende lodsejer 6, som ved omdriftsalder ikke må genplantes, men fremover skal henligge som græs og lyng, ydes der en erstatning på 10.000 kr/ha.

For pyntegrøntarealet tilhørende lodsejer 32 beregnes erstatningen ligeledes til 10.000,00 kr/ha.

Hvis erstatningen vedrørende et løbenummer herefter bliver mindre end 1.000,00 kr. forhøjes erstatningen til dette beløb.

De tilkendte erstatningsbeløb forrentes fra denne kendelses dato med en årlig rente i overensstemmelse med naturfredningslovens § 19, stk. 4.

Ved erstatningsberegningen er anvendt arealberegninger udfærdiget af Viborg amtskommune, fredningskontoret, samt bilag 2 (Arealanvendelse pr. august 1986).

Thi bestemmes

De på vedhæftede kort (bilag 1) angivne arealer af størrelse og matrikulær betegnelse, som angivet på vedhæftede lodsejerfortegnelse, fredes i overensstemmelse med det anførte, jfr. tillige bilag 3.

I erstatning herfor udbetales 226.700,00 kr., der fordeles blandt lodsejerne som angivet på lodsejerfortegnelsen.

Viggo Poulsen

Knud S. Lund
formand

Johan Mikkelsen

AREAL- OG LODSEJERLISTE

Sag: Doverkil, Brokær, Ydby Skjold og Boddum Bakker

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
1.	Udgået									
2.	Kristian Bisgaard Korshøjvej 1 7760 Hurup Thy	del af 1a Dover by, Ydby og del af 5a smst.	5,4 <u>2,6</u> 8,0	1 1	3,6 1,5	0,7	1,8 0,9	Ofn.k. 15.2.49 og frn.k. 7.6.72 do.do.	0	10.600
3.	Jens Chr. Vangs- gaard Kilsgårdvej 14 7760 Hurup Thy	del af 7a 3g og 14d smst.	5,6 3,3 <u>0,1</u> 9,0	1 1 1	2,8	0,0 2,6 alt	3,5 2,6	ofn.k. 15.2.49 do.	2,7 0,9 <u>0,1</u> 3,7	23.500
4.	Jan Blander Mik- kelsen Kilsgårdsvej 10 7760 Hurup Thy og Knud Blander Mikkelsen Kilsgårdvej 12 7760 Hurup Thy	del af 6b del af 9 og del af 13b smst.	1,1 1,4 <u>1,5</u> 4,0	2 2 1	0,6 0,8 0,7	0,2 0,4 0,5	1,0 1,3 1,4	do. do. do.	0,5	1.500
5.	Karl B.P.Jensen Korshøjvej 5 7760 Hurup Thy	del af 4m og del af 18a smst.	2,6 <u>0,6</u> <u>3,2</u>	1 1	0,1 0,3	2,1 0,3	1,6 alt	do. do.	1,0 <u>1,0</u>	9.100

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
6.	Kristian Grud Ginnerupvej 2 7760 Hurup Thy	4k Dover by, Ydby og del af 12a Ydby by, Ydby	0,4	1	0,1		alt	ofn.k. 15.2.49		38.000
			5,5	2	3,8	0,9	1,6	ofn.k. 28.4.48	3,8	
			5,9						3,8	
7.	Christian I. Thomsen Doveroddevej 4 7760 Hurup Thy	del af 4b Dover by, Ydby	3,1	1		2,3	alt	ofn.k. 15.2.49	0,6	1.000
8.	K.F.U.M.-Spejder- nes Thydivision v/Bjørn Devantier Gyvelvænget 13 7755 Bedsted Thy	3r smst.	1,6	1		1,4	alt	do.	0	1.000
9.	A/S Dover Plantage v/Th.Claudi Westh Klostermarken 12 8800 Viborg	del af 1e	0,8	3			alt		0,8	9.000
		19b	1,3	1		1,2	0,9	do.	0,4	
		27 og	3,9	1		3,3	2,7	do.	1,2	
		del af 30a smst.	0,8	1	0,1	0,7	alt	do.	0	
		samt del af 11m	0,1	1		alt		do.	0,1	
		Ydby by, Ydby								
		del af 25d	0,6	1	0,1	0,5	alt		0,6	
		17d	1,3	1	0,7	0,6	1,2	ofn.k. 28.4.48	1,0	
		9e	13,2	1	13,2			do.		
		16p og	3,2	1	2,7	0,5	alt	do.		
		15e smst.	5,0	3	3,8	1,2	3,2	do.		
			30,2						4,1	
10.	Eva O. Thomsen Kilsgårdvej 1 7760 Hurup Thy	del af 31 Dover by, Ydby	0,3	1		0,3	0,2	do.	0,1	1.000

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		\$43 vådområde \$43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	\$46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	\$47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
11.	Peter Smed Oddesundvej 221 7760 Hurup Thy	del af 14f smst.	<u>0,4</u>	1		0,3	0,3	do.	<u>0,1</u>	1.000
12.	Klaus Groos Øgen- dahl Fjordvænget 5 7620 Lemvig	5l smst.	<u>7,4</u>	1		7,2	6,5	do.	<u>2,0</u>	10.100
13.	Jens Jensen Yde Korshøjvej 2 7760 Hurup Thy	del af 6a Dover by, Ydby del af 20b smst.	0,2 <u>1,3</u> 1,5	1 1	0,6	alt 0,7	alt alt	ofn.k. 15.2.49 do.	<u>0</u>	1.000
14.	Udgået									
15.	Karl Sloth Brendgårdvej 14 7760 Hurup Thy	del af 16c smst.	<u>0,4</u>	1	0,2	0,2	alt	do.	<u>0</u>	1.000
16.	Karen, Jens, Egon og Carl Aage Han- sen, Kløvenhøjvej 20, 7760 Hurup Thy	del af 8a Boddum by, Boddum	<u>4,6</u>	3	4,1	0,5	1,3	do. og ofn.k. 28.4.48	<u>0,7</u>	1.000
17.	Marius Mardal Doveroddevej 16 7760 Hurup Thy	del af 9a smst.	<u>0,5</u>	1		alt	alt	do.	<u>0</u>	1.000
18.	Ida og Lars Øster- gaard Tjener Kløvenhøjvej 16 7760 Hurup Thy	del af 6a del af 7e 7e og del af 28a smst.	0,5 2,9 3,0 <u>17,3</u> <u>23,7</u>	1 1 1 2	1,9 2,8 10,8	alt 1,7	alt 1,0 0,8 10,4	do. do. do. do.	<u>0</u>	1.000

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
19.	Kirsten Jensen Gravenhøjvej 8 7760 Hurup Thy	del af 42 og 18h smst.	0,2 <u>0,7</u> 0,9	1 1	alt	alt	alt alt	ofn.k. 15.2.49 do.	<u>0</u>	1.000
20.	Ivar Bjerregaard Thomsen Gravenhøjvej 18 7760 Hurup Thy	del af 44a og del af 29a smst.	0,3 <u>0,3</u> 0,6	1 1	0,1	alt 0,3	alt alt	do. do.	<u>0</u>	1.000
21.	Bent Bjerregaard Gravenhøjvej 16 7760 Hurup Thy	del af 10a smst.	<u>0,2</u>	1		alt	alt	do.	<u>0</u>	1.000
22.	Per Aggerholm Thomsen Gravenhøjvej 10 7760 Hurup Thy	del af 17a Boddum by, Boddum	<u>6,5</u>	2	5,5	0,2	5,8	do. ofn.k. 28.4.48	<u>0</u>	1.000
23.	Erik Pedersen Gravenhøjvej 20 7760 Hurup Thy	del af 10b og del af 22a smst.	0,4 <u>0,4</u> 0,8	1 1	0,3	alt 0,1	alt alt	ofn.k. 15.2.49 do.	<u>0</u>	1.000
24.	Henning Røjkjær Præstevej 3 7760 Hurup Thy	del af 2e og del af 2h smst.	2,1 <u>0,3</u> 2,4	2 1	0,7	1,4	alt	do. og ofn.k. 28.4.48	1,1 <u>0,3</u> <u>1,4</u>	3.600
25.	Inge Braa Hansen Sarpsborgvej 40 7600 Struer	del af 28c smst.	<u>0,5</u>	1		alt	alt	ofn.k. 15.2.49	<u>0</u>	1.000

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
26.	Niels Peter Riis Landevejen 2 Heltborg, og Mogens Riis Boddum Bisgård- vej 6 7760 Hurup Thy	del af 20b smst.	<u>0,6</u>	1		alt	alt	do.	<u>0</u>	1.000
27.	Holger Krabbe Gravenhøjvej 26 7760 Hurup Thy	del af 5a smst.	<u>0,7</u>	1		alt	alt	do.	<u>0</u>	1.000
28.	Jens Christian K. Eliassen Gravenhøjvej 32 7760 Hurup Thy	del af 11 smst.	<u>0,8</u>	1		alt	alt	do.	<u>0</u>	1.000
29.	Lars Kristian Ag- gerholm Gravenhøjvej 22 7760 Hurup Thy	del af 5b og del af 19a smst.	0,5 <u>0,5</u> <u>1,0</u>	1 1	0,5 alt	0,0	alt alt	do. do.	<u>0</u>	1.000
30.	Kristian Korsgaard Kallemandevej 4 7760 Hurup Thy	del af 21a smst.	<u>0,6</u>	1	alt		alt	do.	<u>0</u>	1.000
31.	Martin Jensen Dige Kløvenhøjvej 15 7760 Hurup Thy	del af 20a Boddum by, Boddum del af 20c smst.	7,5 <u>1,1</u> 8,6	1 2	1,2	0,9 0,7	0,9	ofn.k. 28.4.48	7,5 <u>0,4</u> 7,9	53.600
32.	Svend Jensen-Bals- by, Ashøjgade 50 7760 Hurup Thy	del af 40b smst.	<u>1,9</u>	1	0,1		0,41		<u>1,9</u>	15.000

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	ersta ning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
33.	Laurits Skinhøj Hansen Kallesandvej 2 7760 Hurup Thy	del af 15i og del af 16a smst.	0,7 <u>0,6</u> 1,3	1 1	 0,4	0,1 0,1	alt alt	ofn.k. 15.2.49 do.	 <u>0</u>	 1.000
34.	Irene Vestergaard Hangaard Præstevej 2 7760 Hurup Thy	del af 40a smst.	<u>0,3</u>	1		0,0	alt	do.	<u>0</u>	1.000
35.	Poul Ulrich Riis Fuglebækvej 3 7760 Hurup Thy	del af 7n og del af 12a smst.	1,0 <u>0,7</u> <u>1,7</u>	2 1		0,0 0,0	alt alt	do. do.	 <u>0</u>	1.000
36.	Ole Rask Kappel Burhøjgårdvej 1 7760 Hurup Thy	del af 13a smst.	<u>0,6</u>	1			alt	do.	<u>0</u>	1.000
37.	Evald Johannes Eliassen Doveroddevej 21 7760 Hurup Thy	23d del af 25a og 26b smst.	0,5 0,3 <u>0,5</u> <u>1,3</u>	1 1 1			alt alt alt	do. do. do.	 <u>0</u>	1.000
38.	Niels Skinhøj Hansen Præstevej 1 7760 Hurup Thy	del af 2i smst.	<u>5,8</u>	1			5,4		<u>5,8</u>	2.400
39.	Laurits Jensen Dam, Burhøjgård- vej 6 7760 Hurup Thy	del af 14a og del af 24b smst.	0,7 <u>0,4</u> <u>1,1</u>	1 1			alt alt	do. do.	 <u>0</u>	1.000


lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		\$43 vådområde \$43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	\$46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	\$47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
40.	Poul Jørgensen Boddum Bisgård- vej 5 7760 Hurup Thy	del af 27a Boddum by, Bod- dum	<u>0,5</u>	1			alt	ofn.k. 15.2.49	<u>0</u>	1.000
41.	Hanne Borre Ander- sen, Boddum Bis- gårdvej 4 7760 Hurup Thy	del af 36a smst.	<u>0,3</u>	1			alt	do.	<u>0</u>	1.000
42.	Mogens Riis Boddum Bisgård- vej 6 7760 Hurup Thy	del af 35a smst.	<u>0,4</u>	1			alt	do.	<u>0</u>	1.000
43.	Hans Christian Tolsgaard Præstevej 5 7760 Hurup Thy	del af 2k smst.	<u>7,1</u>	1	2,6		3,9	do.	<u>3,3</u>	15.500
44.	Barbara D. Hove Doveroddevej 8 7760 Hurup Thy	del af 2l smst.	<u>4,8</u>	1	4,4		alt	do.	<u>1,5</u>	1.000
45.	Udgået									
46.	Udgået									
47.	Viggo Kallerup Kammergårdsvej 13 7760 Hurup Thy	17e Ydby by, Ydby og	0,8	1		alt	alt	ofn.k. 28.4.48	<u>0</u>	1.000
		45c smst.	<u>0,6</u>	1		alt	alt	do.		
			<u>1,4</u>							

lb.nr.	ejernavn postadresse	matr.nr. ejerlav	ønskes fredet		heraf omfattet af naturfredningslovens bygge- og beskyttelseslinier (ca.ha)		§43 vådområde §43a og 43b heder og strandenge	tidligere fredet	ny fredet ha	erstatning
			ca.ha	antal lodder	§46, 47a og 53 strand, sø/å og fortidsminder	§47-1 og 47b skov og kirke- omgivelser				
48.	Henning Hauerberg Plovmarksvej 8 Skyum 7752 Snedsted	18e smst.	<u>0,8</u>	1	0,1	0,8	alt	do.	<u>0</u>	1.000
49.	Jens Nielsen Kammergårdsvej 9 7760 Hurup Thy	del af 16a smst.	<u>2,5</u>	1	2,4	0,1	0,8	do.	<u>0</u>	1.000
50.	Werner Dybdahl Thomsen Kløvenhøjvej 17 7760 Hurup Thy	del af 39d Boddum by, Bod- dum	<u>5,9</u>	1	5,6		4,1	do.	<u>0</u>	1.000
51.	Udgået									

Ialt ca. 166 ha.
=====

226.700


KORT>



Grundmateriale: GEODÆTISK INSTITUT (A83) COPYRIGHT: 1:25.000

1 : 4000

kopi efter matrikelkort af 18.09.1982



Signaturforklaring:

- Fredningsgrænse
- Ager
- Skov, plantage
- Gødskning tilladt

FREDNINGSKORT

OVERFREDNINGSNETS
fredningsafgørelse af Juni
1991 i sag nr. 2788/89...

REG. NR. 772900



DOVERKIL BROKÆR YDBY SKJOLD BODDUM BAKKER


Del af: Dover by, Ydby - Ydby by, Ydby - Boddum by, Boddum.

Sydthy Kommune

VIBORG AMT

Udfærdiget i dec. 1983, nov. 1985, aug. 1986, aug. 1987, nov. 1989.
Rettet i Juni af Skov- og Naturstyrelsen

Målestok 1:4000 100m 50 0 100 200 300 400




Reproduceret med Geodætisk
Instituts tilladelse nr. A. 493/73

Fredningskort

Doverkil, Brokær, Ydby Skjold og Boddum Bakker

Udfærdiget i nov. 1984, ændret nov. 1985, nov. 1989

1:10000



SIGNATURFORKLARING:


- grænse for tidl. fredet areal
- fredningsgrænse
- Ofn. k. 7.6.1972 og Ofn. k. 15.2.1949
- Ofn. k. 15.2.1949
- Ofn. k. 28.4.1948
- Fdk. 6.7.1916

REG. NR.

0.7729.00.0




Bilag 1



1 : 4000
kopi efter matrikelkort af 18.09.1982

Byggelinierne er indlagt efter Viborg Amts kortmateriale
i 1:50.000 vedr. fredninger og byggelinier.



- Signaturforklaring:
- Fredningsgrænse
 - Byggelinier i henhold til naturfredningsloven
 - Lodsejrnnummer
 - Nåleskov
 - Egeskov
 - Ager under omdrift
 - Vedvarende græssede arealer
 - Arealer omfattet af NFL's § 43, § 43a eller § 43b



Bilag 2




Arealanvendelse pr. aug. 1986.

DOVERKIL BROKÆR YDBY SKJOLD BODDUM BAKKER

Del af: Dover by, Ydby - Ydby by, Ydby - Boddum by, Boddum.
Sydthy Kommune
VIBORG AMT

Udfærdiget i dec. 1983, nov. 1985, aug. 1986, aug. 1987, nov. 1989.


Målestok 1:4000 100m 50 0 100 200 300 400m



1 : 4000

kopi efter matrikelkort af 18.09.1982

Byggelinierne er indlagt efter Viborg Amts kortmateriale
i 1:50.000 vedr. fredninger og byggelinier.



Signaturforklaring:

- Fredningsgrænse
- Byggelinier i henhold til naturfredningsloven
- Lodsejersnummer

- Ager
- Nåleplantage
- Største højde på bevoksningen 2 meter
- Egeskov
- Konverteres til eg, for del af løbenr. 50
- Buskads
- Udtynding af buskads
- Tagrør
- Vedvarende græs
- Græs/lyng
- Lyng



Bilag 3



Ønsket Tilstand

DOVERKIL BROKÆR YDBY SKJOLD BODDUM BAKKER

Del af: Dover by, Ydby - Ydby by, Ydby - Boddum by, Boddum.

Sydthy Kommune

VIBORG AMT

Udfærdiget i dec. 1983, nov. 1985, aug. 1986, aug. 1987, nov. 1989.

Målestok 1:4000

DISPENSATIONER>

Afgørelser – Reg. nr.: 07729.00

Dispensationer i perioden: 24-01-1996 - 09-08-2006

Udskrift 17 FEB. 1996

af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amts nordlige fredningskreds.

X

Den 24. januar 1996 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde
i Sdr. Resen.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 1/96

Ansøgning om tilladelse til opstilling af læskur for kreaturer
på matr. nr. 2 e, Boddum by, Boddum, omfattet af F.N.K. af 13.
december 1989 vedrørende Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 4. januar 1996 fra Viborg amt, Naturforvaltnings-
kontoret, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det kommunalvalgte medlem
Eigil Pedersen, Hurup.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse i henhold til na-
turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opstilling af læskuret som
ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.


Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.


Knud S. Lund,

formand.



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

22 OKT. 1997

REG. NR. 7729.00

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 15 oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 27/97

Ansøgning om adgang til inddragning af områderne nord for Kløvenhøj som ekskursionsområde for biologistuderende ved Aarhus universitet. Området er omfattet af O.F.N.K. af 12.06.91 om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes:

1 Skrivelse af 7 oktober 1997 fra Afdeling for Botanisk Økologi, med bilag.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Eigil Pedersen, Hurup.

Fredningsnævnet meddelte herefter tilladelse til at inddrage områderne nord for Kløvenhøj som ekskursionsområde som ansøgt.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet

Sagen sluttet
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand

adsn 1986/1211/13-0002
4

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

23 OCT. 1997

E. Jensen

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 29 oktober 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Bjerringbro, og det kommunalvalgte medlem Eigil Pedersen, Hurup.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 30/97

Ansøgning om tilladelse til foretaget gravning i sandgrav på matr. nr. 28 a Boddum by, Boddum, omfattet af O.F.N.K. af 12. juni 1991 vedrørende Doverkil og Ydby Skjold.

Der fremlagdes:

- 1 Skrivelse af 9. oktober 1997 fra Lars Østergaard Tjener.
2. Kopi af skrivelse af 9. oktober 1997 fra Viborg amt til Lars Østergaard Tjener.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Kim Stadsvold.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomiteen for Sydthy kommune, mødte Kragh Møller.

Lodsejeren, Lars Østergaard Tjener, var mødt.

Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet at der ikke må foretages terrænændringer.

Der foretoges besigtigelse

Lars Østergaard Tjener oplyste, at han i foråret 1997 har hentet 20 læs sand/grus fra stedet. Han troede, at han havde lov til det og henviste til en fredning fra 1948, der giver tilladelse hertil. Han vidste ikke, at den fredning var blevet ophævet af den nugældende fredning.

Kim Stadsvold, Naturforvaltningskontoret, udtalte, at det gravede hul vil falde sammen og gro til i løbet af 5 år

Sagen drøftedes.

Fredningsnævnet udtalte enstemmigt, at den foretagne gravning er i strid med fredningen og pointerede kraftigt, at der i fremtiden ikke må ske yderligere afgravning eller anden terrænændring. Retablering af området overlades til naturen.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.


Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.

Mødet hævet.


Knud S. Lund,
formand.

amt, den

7



SCANNED

REG. NR. 7729.00

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

14 AUG. 2006

Udskrift
af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 09. august 2006 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 31/2006

Ansøgning om anlæggelse af sti på Ydby Skjold. Matr.nr. 9E, Ydby By, Ydby.

Der fremlagdes:

1. Brev af 11.07.2006 fra Viborg Amt.

Det fremgår af ansøgningen, at der udgraves en 15 cm dyb og 1,5 m bred vejkasse, der ved arbejdet genopfyldes og med stenmel ikke vil stikke ud i landskabet. Med bemærkning, at behovet for arkæologiske undersøgelser allerede er under vurdering, findes sagen herefter at være af underordnet betydning i forhold til fredningens formål, hvorfor formanden, jf. forretningsordenens § 9, stk. 4, meddeler tilladelse til etablering af stien.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret Fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendelse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.


Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Naturklagenævnet.

SNV-121-00070
20

Sagen sluttet.
Mødet hævet.


Knud S. Lund,
fmd.

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg, tlf. 96307000

Naturstyrelsen København
Haraldsgade 53
2100 København Ø.

Aalborg den 22. november 2011
Modtaget i
Naturstyrelsen
25 NOV. 2011

FS 26/201

**Ansøgning om tilladelse til udbedring af sti til brug for kreaturer på
matr.nr. 78a Dover by, Ydby, som er omfattet af Overfredningsnævnets
kendelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Dover Kil og
Ydby Skjold i Sydthy kommune.**

Vedlagt fremsendes fredningsnævnets afgørelse af dags dato i ovennævnte
sag.


Hanna Jørgensen

Fredningsnævnet for Nordjylland
Nordlige del, Badehusvej 17,
9000 Aalborg, tlf. 96307000

Thisted kommune
Teknisk Forvaltning
Plan, Byg og Natur
Kirkevej 9
7760 Hurup

Aalborg den 22. november 2011
Modtaget i
Naturstyrelsen
25 NOV. 2011

FS 26/201 - Deres sags nr. 899180

Ansøgning om tilladelse til udbedring af sti til brug for kreaturer på matr.nr. 78a Dover by, Ydby, som er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Dover Kil og Ydby Skjold i Sydthy kommune.

Ved brev af 5. april 2011 har Thisted kommune på vegne Jens Kristian Vangsgaard, Kilsgårdvej 14, 7760 Hurup ansøgt om dispensation til udbedring af en sti til kreaturer på matr.nr. 78a Dover by, Ydby.

Fredningsnævnet har den 2. november 2011 foretaget besigtigelse og forhandling i sagen. Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

Fredningsnævnet skal herved tillade det ansøgte på vilkår, at den pågældende sti etableres med en faskine i bunden af stien, og således at der ovenpå denne faskine kan anbringes grus og sand.

Stiens placering og nærmere forløb fremgår af luftfoto, hvor stien er indtegnet.

Tilladelsen er meddelt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, idet det vurderes, at det ansøgte ikke strider imod fredningens formål.

Det bemærkes endvidere, at det ansøgte heller ikke skønnes at indebære en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som området som habitatområde er udpeget for, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2.

Det vurderes endelig heller ikke, at det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, som er nævnt i lovens bilag 5, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 3.

Tilladelsen kan inden 4 uger påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Der henvises til vedlagte klagevejledning.

Niels Bjerre

Kopi er fremsendt til:

1. Tage Legaard,
2. Carl Gustav Larsen,
3. Naturstyrelsen, Aalborg,
4. Danmarks Naturfredningsforening, København,
5. Danmarks Naturfredningsforening v/ Poul Alstrup og Poul Sivertsen,
6. Naturstyrelsen, København,
7. Ejer Jens Christian Vangsgaard Kilsgårdvej 14, 7760 Hurup
8. Dansk Ornitologisk Forening.
9. Thisted Kommune

Fredningsnævn NORD

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du får kopi af fredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Onsdag den 2. november 2011 afholdt Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, besigtigelse og forhandling

Modtaget i
Naturstyrelsen
25 NOV. 2011

Vedrørende

FS26/2011

Ansøgning om tilladelse til udbedring af sti til brug for kreaturer på matr.nr. 78a Dover by, Ydby, som er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Dover Kil og Ydby Skjold i Sydthy kommune.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Niels Bjerre og det kommunalt udpegede medlem Carl Gustav Larsen.

Det ministerielt udpegede medlem Tage Legaard var ikke mødt.

For Thisted kommune mødte Tine Kappel, John Hansen og Anders Halse.

Ejeren Jens Kristian Vangsgaard var også mødt.

For Naturstyrelsen Aalborg mødte Niels Schou og Ole Kynde

Der blev fremlagt:

- brev af 5. april 2011 med bilag fra Thisted kommune
- brev af 22. august 2011 fra Thisted kommune

Nævnensformanden bemærkede, at matr.nr. 78a Dover by, Ydby er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Dover Kil og Ydby Skjold i Sydthy kommune.

Anlæg af en sti er i strid med fredningens § 2, pkt. e, hvorefter der ikke må foretages terrænændringer eller anlægges veje.

Det oplystes under besigtigelsen, at ejeren har en græsningsaftale med Thisted kommune. Der er en ret våd bræmme på ca. 20-50 meter fra overdrevet ud på et større moseareal, hvor der er knap så fugtigt. Det har de seneste år gentagne gange været nødvendigt at trække køerne fri på denne meget våde del af arealet. Der søges derfor om at gøre en af de eksisterende stier, som køerne anvender, mere stabil, således at der etableres adgang for køerne, hvor de ikke umiddelbart risikerer at sidde fast. Thisted kommune har derfor ansøgt fredningsnævnet om dispensation til anlæg af en 2,15 meter bred og ca. 50 meter lang sti. Stien søges udbedret med grus og sand.

Nils Schou anbefalede, at man i givet fald anvender en faskine i form af grene og små træstammer i et lag på ca. 30 cm. Det er hans erfaring, at dette vil give en god bæreevne, og på denne måde kan et større gravearbejde undgås.

Thisted kommune har i et brev af 22. august 2011 afgivet en redegørelse, hvoraf fremgår, at en etablering af stien ikke vil føre til forringelsen af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området som habitatområde er udpeget for. Det vurderes heller ikke, at etable-

ring af stien kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder samt plantearter nævnt i lovens bilag 5 i alle livsstadier.

Nævnet udsatte herefter sagen med henblik på skriftlig forelæggelse for det ministerielt udpegede medlem Tage Legaard.

Niels Bjerre

Fredningsnævnet for Nordjylland,
Nordlige del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
Telefon 96 30 70 50 / 96 30 71 61,
Mail: udb@domstol.dk / hajo@domstol.dk

Museet for Thy og Vester Hanherred,
Arkæologisk Afdeling,
Mellemvej 18,
7700 Thisted.

Aalborg, den 17. september 2014

Vedr. FS 21/2014:

**Ansøgning om tilladelse til at udskifte informationstavler og
hegns gennemgange samt til at opsætte vejvisere ved Ydby Hede.**

Ved brev af 13. januar 2014 har De ansøgt fredningsnævnet om tilladelse til at udskifte informationsskilte ved parkeringspladserne Kammergårdsvej og Kløvenhøjvej på henholdsvis matr.nr. 9e Ydby By, Ydby og matr.nr. 7000k Boddum By, Boddum, til at udskifte 3 hegns gennemgange på matr.nr. 28e/39d Boddum By, Boddum, matr.nr. 39d/7p Boddum By, Boddum og matr.nr. 9e Ydby By, Ydby samt endelig tilladelse til at opsætte 3 vejvisestandere på matr.nr. 17f Boddum By, Boddum og matr.nr. 9e Ydby By, Ydby.

Det fremgår af ansøgningen, at baggrunden for ansøgningen er projektet "Danmarks Oldtid i Landskabet", hvis overordnede formål er at øge tilgængeligheden og forbedre formidlingen af en række unikke fortidsminder, der fortæller historien om Danmarks oldtid.

Ved parkeringspladserne ved henholdsvis Kammergårdsvej og Kløvenhøjvej ønskes opsat nye informationsskilte, hvis udformning svarer til bilag 8 i det fremsendte materiale. Skiltene placeres i relation til information mere hensigtsmæssigt end de eksisterende. Ved Kløvenhøjvej ændres placeringen, således til at skiltene vender mod hedearealet og på Kammergårdsvej flyttes placeringen uden for hedearealet.

Endelig ønskes opsat hegn ved et afgræsset areal sydvest for Kløvenhøj.

Ydby Hede er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af området mellem Doverkil og Ydby Skjold. For den sydlige del af fredningsområdet, der omfatter Ydby Skjold samt Boddum Bakker er fredningens formål at tilgodese de geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser i området. Arealerne skal derfor henligge som naturområder med fortsat landbrugs- og skovdrift, og at de naturhistoriske værdier i videst mulig udstrækning skal bevares og plejes, og at de landskabelige værdier skal fastholdes, ligesom det kulturhistoriske særpræg skal bevares.

Det fremgår af fredningsbestemmelserne blandt andet, at der ikke må

etableres faste konstruktioner og offentligheden skal have adgang til arealerne.

Naturstyrelsen har oplyst, at området er omfattet af Natura 2000, men at projektet ikke vurderes at ville påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Ansøgningen er behandlet som formandsbeslutning efter forretningsordenen for fredningsnævn § 10, stk.5.

Det er nævnets vurdering, at udskiftning af eksisterende hegnsgennemgange samt etablering af hegn ikke kræver dispensation. Opstilling af informationstavler mv. findes at være i overensstemmelse med fredningens formål og bestemmelsen om at sikre offentlighedens adgang til arealerne og formidlingen af områdets friluftsmæssige interesser m.v. Fredningsnævnet skal derfor meddele tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen, der er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1 og 2, kan inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning vedlægges.

Tilladelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Niels Bjerre.

Kopi fremsendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Naturstyrelsen, København, 4112-02435,
4. Thisted Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,
9. Friluftsrådet,
10. Dover Plantage ApS,
11. Niels Herman Kristiansen,
12. Naturstyrelsen, Thy,
13. Mads Tjener
14. Jan Korsgaard,
15. Per Aggerholm Thomsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlige del, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er indgået i sagens behandling. Du får kopi af fredningsnævnets brev til Natur- og Miljøklagenævnet.

Hvis der bliver klaget, vil Fredningsnævnet underrette dig hurtigst muligt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til nævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Denne opkrævning skal benyttes ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune.

Den 14. februar 2017

FN-NJN-56-2017: Gødskning ved Doverkil.

Fredningsnævnet har den 11. oktober 2016 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til at gødske på matr.nr. 3q og 19b Doverby, Ydby, beliggende Kilsgårdvej 12, 7760 Hurup. Ansøgningen er indsendt af ejeren Søren Vangsgaard.

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af arealerne besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af arealer ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker, der har til formål at beskytte det naturlige dyre- og planteliv nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde sikre disse arealer fastholdt som eller gendannet til et åbent ådalslandskab med skrænterne i vedvarende græs, samt at sikre store dele af arealerne syd for Kløvenhøjvej fastholdt eller gendannet til åbne utilplantede græsnings- og hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til beskyttelse af de kulturhistoriske, geologiske og botaniske interesser, som er knyttet til disse arealer, samt at sikre udsigterne fra Ydby Skjold og Kløvenhøj.

Fredningen har blandt andet bestemmelser om, at der ikke må anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, og på arealerne nord for Kløvenhøjvej må der ikke gødskes. Forbuddet mod gødskning gælder dog ikke for de arealer, der er vist på fredningskortet med signatur ” gødskning tilladt”

Thisted Kommune har vedrørende det udpegede gødskningsareal oplyst, at det areal, der på fredningskortet (side 50) er anført som ”Gødskning tilladt” på matrikel 3q og 19b (tidligere 3q, 19b og 27) Dover By, Ydby, i dag er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Dele af arealet har karakter af krat og hælder ned mod Boddum bæk.


Det er Thisted Kommunes vurdering, at det udpegede område ikke er egnet til gødskning, idet der kan henvises til de administrative bindinger i naturbeskyttelsesloven og områdets fysiske fremtræden som delvist kratbevokset med hældning ned mod moseområdet omkring Boddum Bæk.

Thisted Kommune har yderligere bemærket, at det ansøgte areal ligger længere væk fra det sårbare moseområde omkring Boddum Bæk, end det areal der i fredningen er udpeget til gødskningsareal

på matrikel 3q og 19b Dover By, Ydby. Hældningen ned mod moseområdet er svagere på det ansøgte areal end på det i fredningen udpegede areal.

Thisted kommune har endelig bemærket, at det ansøgte areal ifølge ansøgningen har været gødsket i årevis og at arealets fysiske fremtræden også har karakter af dette i forhold til plantedækket. I forbindelse med anden besigtigelse var Thisted Kommune på arealerne d. 18.07.2016 og så tydeligt, at arealet som ønskes gødsket er en græsmark, hvorpå der blev taget slæt. Vegetationen er domineret af kulturgræsser, og en eventuel dispensation fra fredningen vurderes ikke at ville ændre på vegetationen.

Ansøgeren har medsendt nedenstående kortbilag og anført, at på den vestlige ende, dvs. græsarealerne, der ikke er skraverede (beskyttet § 3 natur), af matr. nre. 2q og 19b, Dover By, Ydby anmodes der om dispensation fra fredning, så det tillades at gøde disse. Driften af græsarealerne har i årevis omfattet gødskning og slet af græs. Det område, der ifølge fredningen må gødes er i dag beskyttet natur. Af hensyn til både driften og naturen anmodes derfor om dispensation fra fredningen.



Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 8. februar 2017. I besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen og Jeppe Pilgaard. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. Ejeren Søren Vangsgaard var mødt.

Søren Vangsgaard bemærkede, at han lader de omhandlede arealer afgræsse, ligesom han hvert år tager høslæt. Der er tale om en meget ringe mængde gødning, som gives i begyndelsen af sæsonen for at få græsset til at gro. Han er mest tilbøjelig til at tro, at der i forbindelse med fredningen er foretaget en fejlagtig markering på fredningskortet af, hvor gødskning er tilladt.

Klavs Bærent Iversen og Jeppe Pilgaard bemærkede, at Thisted Kommune kunne anbefale det ansøgte

Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ikke har indvendinger imod det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker betyder at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet skal herved under hensyn til formålet med gødskningen og de nærmere omstændigheder i relation til fredningen og dennes indhold meddele dispensation til det ansøgte, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- Adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen



Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
4. Thisted Kommune, att. Klavs Bærent Iversen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund.
10. Søren Vangsgaard.

Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Thisted Kommune

Den 13.juni 2020

FN-NJN-22-2020: Hydrologiske tiltag ved Dover Kil, Ydby Skjold og Boddum bakker.

Fredningsnævnet har den 27. april 2020 fra Thisted Kommune modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af en grøft på matr.nr. 3q Dover By, Ydby, etablering af 2 grøblerender på matr.nr. 3r og 19b Dover By, Ydby, grødeskæring på en strækning i Boddum Bæk, samt etablering af kreatursti/kreaturpassage på matr.nr. 19b Dover By, Ydby, der tilhører Søren Vangsgaard, KFUM Spejderne v / Kasserer Carsten Pedersen og Christian Ivar Thomsen,

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation til det ansøgte. Begrundelsen for afgørelsen fremgår neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Arealerne er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 12. juni 1991 om fredning af arealer ved Doverkil, Ydby Skjold og Boddum Bakker, der har til formål at beskytte det naturlige dyre- og planteliv på arealerne nord for Kløvenhøjvej og af landskabelige grunde at sikre disse arealer fastholdt som eller gendannet til et åbent ådalslandskab med skrænterne i vedvarende græs. Formålet er endvidere at sikre store dele af arealerne syd for Kløvenhøjvej fastholdt eller gendannet til åbne utilplantede græsninger og hedestrækninger med adgangsret for offentligheden og til beskyttelse af de kulturhistoriske, geologiske og botaniske interesser, som er knyttet til disse arealer, samt for at sikre udsigterne fra Ydby Skjold og Kløvenhøj.

Fredningen har bestemmelser om, at der ikke må jordbehandles, og at der ikke må foretages terrænændringer.

Thisted Kommune har oplyst, at det ansøgte er en del af et EU-projekt, hvis overordnede formål er at opnå og sikre gunstig bevaringsstatus for bl.a. rigkær og kildevæld. Lodsejer har i mange år ladet området afgræsse med kreaturer og Thisted Kommune har de seneste 10 år foretaget supplerende årlig slåning af tagrør på mosearealerne. Et rådgivningsfirma har foretaget undersøgelser og har herunder konkluderet, at der i området forekommer en meget stor grundvandsudstrømning, og at eksisterende rigkær og kildevæld næppe mangler tilførsel af grundvand. På grund af det meget flade terræn på mosearealerne i dele af Brokær kan overskydende grundvand og regnvand ikke løbe af terræn og områderne risikerer at forsumpe. Enkelte områder er allerede forsumpede og meget ufremkommelige. De meget sumpede områder gør det umuligt for kreaturer at færdes og tillader derfor ikke en optimal pleje.

Thisted Kommune har ønske om, at:

- (gen)etablere en overfladisk grøft/vandløb ned over den centrale del af matr.nr. 3q Dover By, Ydby,

- etablere to overfladiske grøblerender – en på matr.nr. 3r Dover By, Ydby og en på matr.nr. 19b Dover By, Ydby,
- foretage grødeskæring i Boddum Bæk på en ca. 600 meter lang strækning fra den centrale del af moseområdet Brokær og ud i Boddum Bæks udløb i Doverkil,
- etablere en kreaturpassage på matr.nr. 19b Dover By, Ydby.

Thisted Kommune har oplyst, at området er beliggende Natura2000 område 28 - Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Flere af arealerne, hvorpå der ønskes foretaget hydrologiske tiltag, er kortlagt som habitattypen 7230 Riggær og 7220 kildevæld.

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 10. juni 2020. I besigtigelsen deltog det ministerielt udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Mathilde Boesen, Morten Yde og Maria Criado. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. For Dansk Botanisk Forening mødte Flemming Thorning-Lund. Søren Vangsgaard var mødt. KFUM Spejderne var mødt ved Carsten Pedersen. For Christian Ivar Thomsen mødte Søren Vangsgaard.

Mathilde Boesen henviste til ansøgningen med en beskrivelse af, hvorledes projektet ønskes udført. Kreaturstien vil komme til at bestå af træstammer lagt på tværs, suppleret med stabilgrus og jord, således at stien vil være hævet ca. 30-40 cm over terræn. Kommunen er opmærksom på, at de enkelte tiltag skal udføres med den største forsigtighed. Man har allerede installeret flere vandstandsloggere for at kunne følge vandstandsændringer under og/eller efter realisering af de enkelte tiltag.

Der var enighed om, at grødeskæring i Boddum Bæk ikke kræver fredningsnævnets dispensation. Det blev nævnt, at der skal indhentes en tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Ib Nord Nielsen bemærkede, at Danmarks Naturfredningsforening ser meget positivt på projektet, som er med til at sikre en opfyldelse af formålet med fredningen.

Flemming Thorning-Lund roste projektet som meget velbeskrevet og nævnte, at der er tale om et af Nordjyllands fornemste rigkær med en meget rig flora.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredning af arealer ved Dover Kil, Ydby Skjold og Boddum Bakker betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som området er udpeget for.

Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier.

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af sagens oplysninger meddele dispensation til de ønskede tiltag i form af etablering af en grøft, 2 grøblerender og en kreatursti, idet det må antages, at de pågældende tiltag vil medvirke til at sikre en god græsningspleje af arealerne og derved sikre og forbedre de naturværdier, som er i området.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- Adressaten for afgørelsen,
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
- offentlige myndigheder,
- en berørt nationalparkfond,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

Med venlig hilsen



Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen,
4. Thisted Kommune, att. Mathilde Boesen,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Poul Hald Mortensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, kreds Nordvest,
12. Søren Vangsgaard,
13. KFUM Spejderne v / Kasserer Carsten Pedersen,
14. Christian Ivar Thomsen.